



AREA INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E AMBIENTE

Piazza P. Festa Campanile, snc - 85025 MELFI Tel. +390972251307-238

<http://www.comunemelfi.it/> P.E.C.: arealavoripubblici@pec.comunemelfi.it

Interventi di: *“Bonifica siti inquinati nel territorio di Melfi”*

Elaborato:

2. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Melfi, Dicembre 2020

Progettista
Ufficio Tecnico Comunale
f.to Arch. Sabatino PISCITELLI



Comune di

Provincia

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI

Interventi di bonifica amianto territorio comunale

COMMITTENTE

IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio

del

Registrato il

presso

al n.

Mod.

Volume

Foglio

PROGETTISTA

IL TECNICO

Data 22/12/2020



M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	Supercapitolo - Capitolo - C/da S. Abruzzese Sottocapitolo -							
1 M.06.003.08 (M)	Caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (terreni, rifiuti, etc.). Analisi qualitativa effettuata in microscopia ottica in contrasto di fase (SEM) ai sensi del DM 06.09.1994 per la verifica della presenza/assenza di amianto nei campioni prelevati. Sito C/da S. Abruzzese	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					1,00	€ 271,98	€ 271,98
2 Q.01.006.01 (M)	Incapsulamento di lastre di cemento amianto con doppio strato (di colori diversi) di vernice a matrice epossidica atossica a rapida polimerizzazione e resistenza agli agenti atmosferici, conforme al D.M. 20/08/99 Sito C/da S. Abruzzese	10,000	3,000	2,000		60,00		
	Sommano (mq)					60,00	€ 16,36	€ 981,60
3 N.P. 1 (M)	Redazione di specifico piano di lavoro di cui al art. 256 comma 2, del D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all'Azienda Unità Sanitaria Locale e competente per territorio, che dovrà contenere le seguenti indicazione ed allegati:- Identificazione della ditta esecutrice, Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Cat.10A (per amianto compatto) e 10B (per amianto friabile), regolare idoneità tecnico professionale di cui all'art.17 del Decreton.81/2008 e succ. modifiche, eventuale iscrizione SOA nella C.a.t. OG 12 e Redazione di specifico piano di lavoro di cui al art. 256 comma 2, del D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all'Azienda Unità Sanitaria Locale e competente per territorio, che dovrà contenere le seguenti indicazione ed allegati:- Identificazione della ditta esecutrice, Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Cat.10A (per amianto compatto) e 10B (per amianto friabile), regolare idoneità tecnico professionale di cui all'art.17 del Decreton.81/2008 e succ. modifiche, eventuale iscrizione SOA nella C.a.t. OG 12 e certificazione di Qualità SERIE EN ISO 9000.- Corsi di formazione Regionale degli addetti per rimozioneamianto Sito C/da S. Abruzzese	1,000				1,00		
	Sommano (cadauno)					1,00	€ 600,00	€ 600,00
4 Q.01.011.01 (M)	Conferimento in discarica autorizzata (2A o 2B) di rifiuti speciali contenenti amianto, confezionati secondo quanto previsto dalle norme vigenti. C/da S. Abruzzese (Al=0,5*23)		3,000	2,000	11,500	69,00		
	Sommano (ql)					69,00	€ 54,40	€ 3.753,60
5 Q.01.010.01 (M)	Trasporto tramite ditta in discarica autorizzata (2A o 2B) di rifiuti speciali contenenti amianto, confezionati secondo quanto previsto dalle norme vigenti. C/da S. Abruzzese (Al=0,5*23*80)		3,000	2,000	920,000	5520,00		
	Sommano (ql/km)					5520,00	€ 0,10	€ 552,00
	Supercapitolo - Capitolo - Sicurezza C/da S. Abruzzese Sottocapitolo -							
6 S.01.003.01 (M)	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da							

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	tubolari metallici zincati didiametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00	2,000 2,000	7,000 5,000		2,000 2,000	28,00 20,00		
	Sommano (mq)					48,00	€ 12,91	€ 619,68
7 S.02.001.11 (M)	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 440x660 mm visibilità 16 m	3,000				3,00		
	Sommano (cad)					3,00	€ 12,78	€ 38,34
8 S.02.002.03 (M)	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m	3,000				3,00		
	Sommano (cad)					3,00	€ 15,52	€ 46,56
9 S.02.003.01 (M)	Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m	3,000				3,00		
	Sommano (cad)					3,00	€ 4,94	€ 14,82
	Supercapitolo - Capitolo - C/da Serre Sottocapitolo -							
10 M.06.003.08 (M)	Caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (terreni, rifiuti, etc.). Analisi qualitativa effettuata in microscopia ottica in contrasto di fase (SEM) ai sensi del DM 06.09.1994 per la verifica della presenza/assenza di amianto nei campioni prelevati. Sito C/da Serre	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					1,00	€ 271,98	€ 271,98
11 Q.01.006.01 (M)	Incapsulamento di lastre di cemento amianto con doppio strato (di colori diversi) di vernice a matrice epossidica atossica a rapida polimerizzazione e resistenza agli agenti atmosferici, conforme al D.M. 20/08/99 Sito C/da Serre	10,000	2,000	2,000		40,00		
	Sommano (mq)					40,00	€ 16,36	€ 654,40
12 N.P. 1 (M)	Redazione di specifico piano di lavoro di cui al art. 256 comma 2, del D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all'Azienda Unità Sanitaria Locale e competente per territorio, che dovrà contenere le seguenti indicazione ed allegati:- Identificazione della ditta esecutrice, Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Cat.10A (per amianto compatto) e 10B (per amianto friabile), regolare idoneità tecnico professionale di cui all'art.17 del Decretone.81/2008 e succ. modifiche, eventuale iscrizione SOA nella C.a.t. OG 12 e Redazione di specifico piano di lavoro di cui al art. 256 comma 2, del D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all'Azienda Unità Sanitaria Locale e competente per territorio, che dovrà contenere le seguenti indicazione ed allegati:- Identificazione della ditta							

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	esecutrice, Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Cat.10A (per amianto compatto) e 10B (per amianto friabile), regolare idoneità tecnico professionale di cui all'art.17 del Decreto n.81/2008 e succ. modifiche, eventuale iscrizione SOA nella C.a.t. OG 12 e certificazione di Qualità SERIE EN ISO ISO9000.- Corsi di formazione Regionale degli addetti per rimozione amianto							
	Sito C/da Serre	1,000				1,00		
	Sommano (cadauno)					1,00	€ 600,00	€ 600,00
13 Q.01.011.01 (M)	Conferimento in discarica autorizzata (2A o 2B) di rifiuti speciali contenenti amianto, confezionati secondo quanto previsto dalle norme vigenti.							
	C/da Serre (Al=0,5*23)		2,000	2,000	11,500	46,00		
	Sommano (ql)					46,00	€ 54,40	€ 2.502,40
14 Q.01.010.01 (M)	Trasporto tramite ditta in discarica autorizzata (2A o 2B) di rifiuti speciali contenenti amianto, confezionati secondo quanto previsto dalle norme vigenti.							
	C/da Serre (Al=0,5*23*80)		2,000	2,000	920,000	3680,00		
	Sommano (ql/km)					3680,00	€ 0,10	€ 368,00
	Supercapitolo -							
	Capitolo - Sicurezza C/da serre							
	Sottocapitolo -							
15 S.01.003.01 (M)	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00							
		2,000	4,000		2,000	16,00		
		2,000	4,000		2,000	16,00		
	Sommano (mq)					32,00	€ 12,91	€ 413,12
16 S.02.001.11 (M)	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 440x660 mm visibilità 16 m							
		3,000				3,00		
	Sommano (cad)					3,00	€ 12,78	€ 38,34
17 S.02.002.03 (M)	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m							
		3,000				3,00		
	Sommano (cad)					3,00	€ 15,52	€ 46,56
18 S.02.003.01 (M)	Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m							
		3,000				3,00		

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	Sommano (cad)					3,00	€ 4,94	€ 14,82
	Supercapitolo - Capitolo - Porta Calcinaia Sottocapitolo -							
19 M.06.003.08 (M)	Caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (terreni, rifiuti, etc.). Analisi qualitativa effettuata in microscopia ottica in contrasto di fase (SEM) ai sensi del DM 06.09.1994 per la verifica della presenza/assenza di amianto nei campioni prelevati. Sito porta Calcinaia	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					1,00	€ 271,98	€ 271,98
20 Q.01.006.01 (M)	Incapsulamento di lastre di cemento amianto con doppio strato (di colori diversi) di vernice a matrice epossidica atossica a rapida polimerizzazione e resistenza agli agenti atmosferici, conforme al D.M. 20/08/99 Sito Porta Calcinaia	10,000	2,000	1,000		20,00		
	Sommano (mq)					20,00	€ 16,36	€ 327,20
21 N.P. 1 (M)	Redazione di specifico piano di lavoro di cui al art. 256 comma 2, del D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all'Azienda Unità Sanitaria Locale e competente per territorio, che dovrà contenere le seguenti indicazione ed allegati:- Identificazione della ditta esecutrice, Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Cat.10A (per amianto compatto) e 10B (per amianto friabile), regolare idoneità tecnico professionale di cui all'art.17 del Decreton.81/2008 e succ. modifiche, eventuale iscrizione SOA nella C.a.t. OG 12 e Redazione di specifico piano di lavoro di cui al art. 256 comma 2, del D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all'Azienda Unità Sanitaria Locale e competente per territorio, che dovrà contenere le seguenti indicazione ed allegati:- Identificazione della ditta esecutrice, Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Cat.10A (per amianto compatto) e 10B (per amianto friabile), regolare idoneità tecnico professionale di cui all'art.17 del Decreton.81/2008 e succ. modifiche, eventuale iscrizione SOA nella C.a.t. OG 12 e certificazione di Qualità SERIE EN ISO ISO9000.- Corsi di formazione Regionale degli addetti per rimozioneamianto Sito Porta Calcinaia	1,000				1,00		
	Sommano (cadauno)					1,00	€ 600,00	€ 600,00
22 Q.01.011.01 (M)	Conferimento in discarica autorizzata (2A o 2B) di rifiuti speciali contenenti amianto, confezionati secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Porta Calcinaia (Al=0,5*23)		2,000	1,000	11,500	23,00		
	Sommano (ql)					23,00	€ 54,40	€ 1.251,20
23 Q.01.010.01 (M)	Trasporto tramite ditta in discarica autorizzata (2A o 2B) di rifiuti speciali contenenti amianto, confezionati secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Porta Calcinaia (Al=0,5*23*80)		2,000	1,000	920,000	1840,00		
	Sommano (ql/km)					1840,00	€ 0,10	€ 184,00
	Supercapitolo - Capitolo - Sicurezza Porta Calcinaia Sottocapitolo -							
24 S.01.003.01	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20							

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
(M)	di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00	2,000 2,000	5,000 4,000		2,000 2,000	20,00 16,00		
	Sommano (mq)					36,00	€ 12,91	€ 464,76
25 S.02.001.11 (M)	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 440x660 mm visibilità 16 m	3,000				3,00		
	Sommano (cad)					3,00	€ 12,78	€ 38,34
26 S.02.002.03 (M)	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m	3,000				3,00		
	Sommano (cad)					3,00	€ 15,52	€ 46,56
27 S.02.003.01 (M)	Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m	3,000				3,00		
	Sommano (cad)					3,00	€ 4,94	€ 14,82
	Supercapitolo - Capitolo - Porta Troiana Sottocapitolo -							
28 M.06.003.08 (M)	Caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (terreni, rifiuti, etc.). Analisi qualitativa effettuata in microscopia ottica in contrasto di fase (SEM) ai sensi del DM 06.09.1994 per la verifica della presenza/assenza di amianto nei campioni prelevati.	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					1,00	€ 271,98	€ 271,98
29 Q.01.006.01 (M)	Incapsulamento di lastre di cemento amianto con doppio strato (di colori diversi) di vernice a matrice epossidica atossica a rapida polimerizzazione e resistenza agli agenti atmosferici, conforme al D.M. 20/08/99	10,000	2,000	1,000		20,00		
	Sommano (mq)					20,00	€ 16,36	€ 327,20
30 N.P. 1 (M)	Redazione di specifico piano di lavoro di cui al art. 256 comma 2, del D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all'Azienda Unità Sanitaria Locale e competente per territorio, che dovrà contenere le seguenti indicazioni ed allegati:- Identificazione della ditta esecutrice, Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Cat.10A (per amianto compatto) e 10B (per amianto friabile), regolare idoneità tecnico professionale di cui all'art.17 del Decreto n.81/2008 e succ. modifiche, eventuale iscrizione SOA nella C.a.t. OG 12 e Redazione di specifico piano di lavoro di cui al art. 256 comma 2, del D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all'Azienda Unità Sanitaria Locale e							

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	competente per territorio, che dovrà contenere le seguenti indicazioni ed allegati:- Identificazione della ditta esecutrice, Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Cat.10A (per amianto compatto) e 10B (per amianto friabile), regolare idoneità tecnico professionale di cui all'art.17 del Decreto n.81/2008 e succ. modifiche, eventuale iscrizione SOA nella C.a.t. OG 12 e certificazione di Qualità SERIE EN ISO 9000.- Corsi di formazione Regionale degli addetti per rimozione amianto							
	Sito Porta Troiana	1,000				1,00		
	Sommano (cadauno)					1,00	€ 600,00	€ 600,00
31 Q.01.011.01 (M)	Conferimento in discarica autorizzata (2A o 2B) di rifiuti speciali contenenti amianto, confezionati secondo quanto previsto dalle norme vigenti.							
	Porta Troiana (Al=0,5*23)		2,000	1,000	11,500	23,00		
	Sommano (ql)					23,00	€ 54,40	€ 1.251,20
32 Q.01.010.01 (M)	Trasporto tramite ditta in discarica autorizzata (2A o 2B) di rifiuti speciali contenenti amianto, confezionati secondo quanto previsto dalle norme vigenti.							
	Porta Troiana (Al=0,5*23*80)		2,000	1,000	920,000	1840,00		
	Sommano (ql/km)					1840,00	€ 0,10	€ 184,00
	Supercapitolo -							
	Capitolo - Sicurezza Porta Troiana							
	Sottocapitolo -							
33 S.01.003.01 (M)	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00							
		2,000	5,000		2,000	20,00		
		2,000	4,000		2,000	16,00		
	Sommano (mq)					36,00	€ 12,91	€ 464,76
34 S.02.001.11 (M)	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 440x660 mm visibilità 16 m							
		3,000				3,00		
	Sommano (cad)					3,00	€ 12,78	€ 38,34
35 S.02.002.03 (M)	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m							
		3,000				3,00		
	Sommano (cad)					3,00	€ 15,52	€ 46,56
36 S.02.003.01 (M)	Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m							

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
		3,000				3,00		
	Sommano (cad)					3,00	€ 4,94	€ 14,82
	Supercapitolo -							
	Capitolo - C/da Mendolecchia							
	Sottocapitolo -							
37 M.06.003.08 (M)	Caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (terreni, rifiuti, etc.). Analisi qualitativa effettuata in microscopia ottica in contrasto di fase (SEM) ai sensi del DM 06.09.1994 per la verifica della presenza/assenza di amianto nei campioni prelevati.							
	Sito c/da Mendolecchia	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					1,00	€ 271,98	€ 271,98
38 Q.01.006.01 (M)	Incapsulamento di lastre di cemento amianto con doppio strato (di colori diversi) di vernice a matrice epossidica atossica a rapida polimerizzazione e resistenza agli agenti atmosferici, conforme al D.M. 20/08/99							
	Sito C/da Mendolecchia	10,000	3,000	3,000		90,00		
	Sommano (mq)					90,00	€ 16,36	€ 1.472,40
39 N.P. 1 (M)	Redazione di specifico piano di lavoro di cui al art. 256 comma 2, del D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all'Azienda Unità Sanitaria Locale e competente per territorio, che dovrà contenere le seguenti indicazioni ed allegati:- Identificazione della ditta esecutrice, Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Cat.10A (per amianto compatto) e 10B (per amianto friabile), regolare idoneità tecnico professionale di cui all'art.17 del Decreto n.81/2008 e succ. modifiche, eventuale iscrizione SOA nella C.a.t. OG 12 e Redazione di specifico piano di lavoro di cui al art. 256 comma 2, del D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all'Azienda Unità Sanitaria Locale e competente per territorio, che dovrà contenere le seguenti indicazioni ed allegati:- Identificazione della ditta esecutrice, Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Cat.10A (per amianto compatto) e 10B (per amianto friabile), regolare idoneità tecnico professionale di cui all'art.17 del Decreto n.81/2008 e succ. modifiche, eventuale iscrizione SOA nella C.a.t. OG 12 e certificazione di Qualità SERIE EN ISO 9000.- Corsi di formazione Regionale degli addetti per rimozione amianto							
	Sito C/da Mendolecchia	1,000				1,00		
	Sommano (cadauno)					1,00	€ 600,00	€ 600,00
40 Q.01.011.01 (M)	Conferimento in discarica autorizzata (2A o 2B) di rifiuti speciali contenenti amianto, confezionati secondo quanto previsto dalle norme vigenti.							
	C/da Mendolecchia (Al=1*23)		3,000	3,000	23,000	207,00		
	Sommano (ql)					207,00	€ 54,40	€ 11.260,80
41 Q.01.010.01 (M)	Trasporto tramite ditta in discarica autorizzata (2A o 2B) di rifiuti speciali contenenti amianto, confezionati secondo quanto previsto dalle norme vigenti.							
	C/da Mendolecchia (Al=1*23*80)		3,000	3,000	1840,000	16560,00		
	Sommano (ql/km)					16560,00	€ 0,10	€ 1.656,00
	Supercapitolo -							
	Capitolo - Sicurezza C/da Mendolecchia							
	Sottocapitolo -							

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
42 S.01.003.01 (M)	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00	2,000 2,000	6,000 6,000		2,000 2,000	24,00 24,00		
	Sommano (mq)					48,00	€ 12,91	€ 619,68
43 S.02.001.11 (M)	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 440x660 mm visibilità 16 m	3,000				3,00		
	Sommano (cad)					3,00	€ 12,78	€ 38,34
44 S.02.002.03 (M)	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m	3,000				3,00		
	Sommano (cad)					3,00	€ 15,52	€ 46,56
45 S.02.003.01 (M)	Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m	3,000				3,00		
	Sommano (cad)					3,00	€ 4,94	€ 14,82
	Supercapitolo - Capitolo - Via dei Palmenti Sottocapitolo -							
46 M.06.003.08 (M)	Caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (terreni, rifiuti, etc.). Analisi qualitativa effettuata in microscopia ottica in contrasto di fase (SEM) ai sensi del DM 06.09.1994 per la verifica della presenza/assenza di amianto nei campioni prelevati. Via dei Palmenti	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					1,00	€ 271,98	€ 271,98
47 Q.01.006.01 (M)	Incapsulamento di lastre di cemento amianto con doppio strato (di colori diversi) di vernice a matrice epossidica atossica a rapida polimerizzazione e resistenza agli agenti atmosferici, conforme al D.M. 20/08/99 Via dei Palmenti	10,000	3,000	2,000		60,00		
	Sommano (mq)					60,00	€ 16,36	€ 981,60
48 N.P. 1 (M)	Redazione di specifico piano di lavoro di cui al art. 256 comma 2, del D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all'Azienda Unità Sanitaria Locale e competente per territorio, che dovrà contenere le seguenti indicazioni ed allegati:- Identificazione della ditta esecutrice, Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Cat.10A (per amianto compatto) e 10B (per amianto friabile), regolare idoneità tecnico professionale di cui all'art.17 del Decreto 81/2008 e succ. modifiche, eventuale iscrizione SOA nella C.a.t. OG 12 e Redazione di specifico piano di							

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	<p>lavoro di cui al art. 256 comma 2, del D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all'Azienda Unità Sanitaria Locale e competente per territorio, che dovrà contenere le seguenti indicazioni ed allegati:- Identificazione della ditta esecutrice, Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Cat.10A (per amianto compatto) e 10B (per amianto friabile), regolare idoneità tecnico professionale di cui all'art.17 del Decreto 81/2008 e succ. modifiche, eventuale iscrizione SOA nella C.a.t. OG 12 e certificazione di Qualità SERIE EN ISO 9000.- Corsi di formazione Regionale degli addetti per rimozione amianto</p> <p>Via dei Palmenti</p>	1,000				1,00		
	Sommano (cadauno)					1,00	€ 600,00	€ 600,00
49 Q.01.011.01 (M)	<p>Conferimento in discarica autorizzata (2A o 2B) di rifiuti speciali contenenti amianto, confezionati secondo quanto previsto dalle norme vigenti.</p> <p>Via dei Palmenti (Al=0,5*23)</p>		3,000	2,000	11,500	69,00		
	Sommano (ql)					69,00	€ 54,40	€ 3.753,60
50 Q.01.010.01 (M)	<p>Trasporto tramite ditta in discarica autorizzata (2A o 2B) di rifiuti speciali contenenti amianto, confezionati secondo quanto previsto dalle norme vigenti.</p> <p>Via dei Palmenti (Al=0,5*23*80)</p>		3,000	2,000	920,000	5520,00		
	Sommano (ql/km)					5520,00	€ 0,10	€ 552,00
	Supercapitolo -							
	Capitolo - Sicurezza Via dei Palmenti							
	Sottocapitolo -							
51 S.01.003.01 (M)	<p>Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00</p>	2,000 2,000	6,000 5,000		2,000 2,000	24,00 20,00		
	Sommano (mq)					44,00	€ 12,91	€ 568,04
52 S.02.001.11 (M)	<p>Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 440x660 mm visibilità 16 m</p>	3,000				3,00		
	Sommano (cad)					3,00	€ 12,78	€ 38,34
53 S.02.002.03 (M)	<p>Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m</p>	3,000				3,00		
	Sommano (cad)					3,00	€ 15,52	€ 46,56
54 S.02.003.01 (M)	<p>Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m</p>							

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
		3,000				3,00		
	Sommano (cad)					3,00	€ 4,94	€ 14,82
	Supercapitolo - Capitolo - Via Guarini Sottocapitolo -							
55 M.06.003.08 (M)	Caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (terreni, rifiuti, etc.). Analisi qualitativa effettuata in microscopia ottica in contrasto di fase (SEM) ai sensi del DM 06.09.1994 per la verifica della presenza/assenza di amianto nei campioni prelevati. Via Guarini	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					1,00	€ 271,98	€ 271,98
56 Q.01.006.01 (M)	Incapsulamento di lastre di cemento amianto con doppio strato (di colori diversi) di vernice a matrice epossidica atossica a rapida polimerizzazione e resistenza agli agenti atmosferici, conforme al D.M. 20/08/99 Via Guarini	10,000	1,000	0,500		5,00		
	Sommano (mq)					5,00	€ 16,36	€ 81,80
57 N.P. 1 (M)	Redazione di specifico piano di lavoro di cui al art. 256 comma 2, del D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all'Azienda Unità Sanitaria Locale e competente per territorio, che dovrà contenere le seguenti indicazione ed allegati:- Identificazione della ditta esecutrice, Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Cat.10A (per amianto compatto) e 10B (per amianto friabile), regolare idoneità tecnico professionale di cui all'art.17 del Decreton.81/2008 e succ. modifiche, eventuale iscrizione SOA nella C.a.t. OG 12 e Redazione di specifico piano di lavoro di cui al art. 256 comma 2, del D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all'Azienda Unità Sanitaria Locale e competente per territorio, che dovrà contenere le seguenti indicazione ed allegati:- Identificazione della ditta esecutrice, Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Cat.10A (per amianto compatto) e 10B (per amianto friabile), regolare idoneità tecnico professionale di cui all'art.17 del Decreton.81/2008 e succ. modifiche, eventuale iscrizione SOA nella C.a.t. OG 12 e certificazione di Qualità SERIE EN ISO ISO9000.- Corsi di formazione Regionale degli addetti per rimozioneamianto Via Guarini	1,000				1,00		
	Sommano (cadauno)					1,00	€ 600,00	€ 600,00
58 Q.01.011.01 (M)	Conferimento in discarica autorizzata (2A o 2B) di rifiuti speciali contenenti amianto, confezionati secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Via Guarini (Al=0,5*23)		1,000	0,500	11,500	5,75		
	Sommano (ql)					5,75	€ 54,40	€ 312,80
59 Q.01.010.01 (M)	Trasporto tramite ditta in discarica autorizzata (2A o 2B) di rifiuti speciali contenenti amianto, confezionati secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Via Guarini (Al=0,5*23*80)		1,000	0,500	920,000	460,00		
	Sommano (ql/km)					460,00	€ 0,10	€ 46,00
	Supercapitolo - Capitolo - Sicurezza Via Guarini							

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	Sottocapitolo -							
60 S.01.003.01 (M)	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00	2,000 2,000	4,000 3,500		2,000 2,000	16,00 14,00		
	Sommano (mq)					30,00	€ 12,91	€ 387,30
61 S.02.001.11 (M)	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 440x660 mm visibilità 16 m	3,000				3,00		
	Sommano (cad)					3,00	€ 12,78	€ 38,34
62 S.02.002.03 (M)	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m	3,000				3,00		
	Sommano (cad)					3,00	€ 15,52	€ 46,56
63 S.02.003.01 (M)	Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m	3,000				3,00		
	Sommano (cad)					3,00	€ 4,94	€ 14,82
	Supercapitolo -							
	Capitolo - Via Tetta							
	Sottocapitolo -							
64 M.06.003.08 (M)	Caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (terreni, rifiuti, etc.). Analisi qualitativa effettuata in microscopia ottica in contrasto di fase (SEM) ai sensi del DM 06.09.1994 per la verifica della presenza/assenza di amianto nei campioni prelevati.							
	Via Tetta	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					1,00	€ 271,98	€ 271,98
65 Q.01.006.01 (M)	Incapsulamento di lastre di cemento amianto con doppio strato (di colori diversi) di vernice a matrice epossidica atossica a rapida polimerizzazione e resistenza agli agenti atmosferici, conforme al D.M. 20/08/99							
	Via Tetta	10,000	1,000	0,500		5,00		
	Sommano (mq)					5,00	€ 16,36	€ 81,80
66 N.P. 1 (M)	Redazione di specifico piano di lavoro di cui al art. 256 comma 2, del D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all'Azienda Unità Sanitaria Locale e competente per territorio, che dovrà contenere le seguenti indicazioni ed allegati:- Identificazione della ditta esecutrice, Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Cat.10A (per amianto compatto) e 10B (per amianto friabile), regolare idoneità							

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	tecnico professionale di cui all'art.17 del Decreton.81/2008 e succ. modifiche, eventuale iscrizione SOA nella C.a.t. OG 12 e Redazione di specifico piano di lavoro di cui al art. 256 comma 2, del D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all'Azienda Unità Sanitaria Locale e competente per territorio, che dovrà contenere le seguenti indicazione ed allegati:- Identificazione della ditta esecutrice, Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Cat.10A (per amianto compatto) e 10B (per amianto friabile), regolare idoneità tecnico professionale di cui all'art.17 del Decreton.81/2008 e succ. modifiche, eventuale iscrizione SOA nella C.a.t. OG 12 e certificazione di Qualità SERIE EN ISO 9000.- Corsi di formazione Regionale degli addetti per rimozioneamianto Via Tetta	1,000				1,00		
	Sommano (cadauno)					1,00	€ 600,00	€ 600,00
67 Q.01.011.01 (M)	Conferimento in discarica autorizzata (2A o 2B) di rifiuti speciali contenenti amianto, confezionati secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Via Tetta (Al=0,5*23)		1,000	0,500	11,500	5,75		
	Sommano (ql)					5,75	€ 54,40	€ 312,80
68 Q.01.010.01 (M)	Trasporto tramite ditta in discarica autorizzata (2A o 2B) di rifiuti speciali contenenti amianto, confezionati secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Via Tetta (Al=0,5*23*80)		1,000	0,500	920,000	460,00		
	Sommano (ql/km)					460,00	€ 0,10	€ 46,00
	Supercapitolo - Capitolo - Sicurezza Via Tetta Sottocapitolo -							
69 S.01.003.01 (M)	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00	2,000 2,000	4,000 3,500		2,000 2,000	16,00 14,00		
	Sommano (mq)					30,00	€ 12,91	€ 387,30
70 S.02.001.11 (M)	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 440x660 mm visibilità 16 m	3,000				3,00		
	Sommano (cad)					3,00	€ 12,78	€ 38,34
71 S.02.002.03 (M)	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m	3,000				3,00		
	Sommano (cad)					3,00	€ 15,52	€ 46,56

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
72 S.02.003.01 (M)	Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m	3,000				3,00		
	Sommano (cad)					3,00	€ 4,94	€ 14,82
	Supercapitolo - Capitolo - C/da Maddalena Sottocapitolo -							
73 M.06.003.08 (M)	Caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (terreni, rifiuti, etc.). Analisi qualitativa effettuata in microscopia ottica in contrasto di fase (SEM) ai sensi del DM 06.09.1994 per la verifica della presenza/assenza di amianto nei campioni prelevati.	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					1,00	€ 271,98	€ 271,98
74 Q.01.006.01 (M)	Incapsulamento di lastre di cemento amianto con doppio strato (di colori diversi) di vernice a matrice epossidica atossica a rapida polimerizzazione e resistenza agli agenti atmosferici, conforme al D.M. 20/08/99	10,000	1,000	0,500		5,00		
	Sommano (mq)					5,00	€ 16,36	€ 81,80
75 N.P. 1 (M)	Redazione di specifico piano di lavoro di cui al art. 256 comma 2, del D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all'Azienda Unità Sanitaria Locale e competente per territorio, che dovrà contenere le seguenti indicazione ed allegati:- Identificazione della ditta esecutrice, Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Cat.10A (per amianto compatto) e 10B (per amianto friabile), regolare idoneità tecnico professionale di cui all'art.17 del Decreton.81/2008 e succ. modifiche, eventuale iscrizione SOA nella C.a.t. OG 12 e Redazione di specifico piano di lavoro di cui al art. 256 comma 2, del D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all'Azienda Unità Sanitaria Locale e competente per territorio, che dovrà contenere le seguenti indicazione ed allegati:- Identificazione della ditta esecutrice, Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Cat.10A (per amianto compatto) e 10B (per amianto friabile), regolare idoneità tecnico professionale di cui all'art.17 del Decreton.81/2008 e succ. modifiche, eventuale iscrizione SOA nella C.a.t. OG 12 e certificazione di Qualità SERIE EN ISO 9000.- Corsi di formazione Regionale degli addetti per rimozioneamianto	1,000				1,00		
	Sommano (cadauno)					1,00	€ 600,00	€ 600,00
76 Q.01.011.01 (M)	Conferimento in discarica autorizzata (2A o 2B) di rifiuti speciali contenenti amianto, confezionati secondo quanto previsto dalle norme vigenti.		1,000	0,500	11,500	5,75		
	Sommano (ql)					5,75	€ 54,40	€ 312,80
77 Q.01.010.01 (M)	Trasporto tramite ditta in discarica autorizzata (2A o 2B) di rifiuti speciali contenenti amianto, confezionati secondo quanto previsto dalle norme vigenti.		1,000	0,500	920,000	460,00		
	Sommano (ql/km)					460,00	€ 0,10	€ 46,00

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	Supercapitolo -							
	Capitolo - Sicurezza C/da Maddalena							
	Sottocapitolo -							
78 S.01.003.01 (M)	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00	2,000 2,000	4,000 3,500		2,000 2,000	16,00 14,00		
	Sommano (mq)					30,00	€ 12,91	€ 387,30
79 S.02.001.11 (M)	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 440x660 mm visibilità 16 m	3,000				3,00		
	Sommano (cad)					3,00	€ 12,78	€ 38,34
80 S.02.002.03 (M)	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m	3,000				3,00		
	Sommano (cad)					3,00	€ 15,52	€ 46,56
81 S.02.003.01 (M)	Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m	3,000				3,00		
	Sommano (cad)					3,00	€ 4,94	€ 14,82
	(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo							€ 41.182,82
QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE								
	Totale Lavorazioni Totale Sicurezza Speciale Totale progetto							€ 41.182,82 € 5.209,42 € 46.392,24
QUADRO RIEPILOGO PER CAPITOLI E SOTTOCAPITOLI								

	C/da Maddalena							€ 1.312,58

	C/da Mendolecchia							€ 15.261,18

	C/da S. Abruzzese							€ 6.159,18

	C/da Serre							€ 4.396,78

	Porta Calcinaia							

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	---							€ 2.634,38
	Porta Troiana							€ 2.634,38
	---							€ 487,02
	Sicurezza C/da Maddalena							€ 719,40
	---							€ 719,40
	Sicurezza C/da Mendolecchia							€ 512,84
	---							€ 564,48
	Sicurezza C/da S. Abruzzese							€ 564,48
	---							€ 667,76
	Sicurezza C/da serre							€ 487,02
	---							€ 487,02
	Sicurezza Porta Calcinaia							€ 6.159,18
	---							€ 1.312,58
	Sicurezza Porta Troiana							€ 1.312,58
	---							€ 1.312,58
	Sicurezza Via dei Palmenti							€ 1.312,58
	---							€ 1.312,58
	Sicurezza Via Guarini							€ 1.312,58
	---							€ 1.312,58
	Sicurezza Via Tetta							€ 1.312,58
	---							€ 1.312,58
	Via dei Palmenti							€ 1.312,58
	---							€ 1.312,58
	Via Guarini							€ 1.312,58
	---							€ 1.312,58
	Via Tetta							€ 1.312,58
	---							€ 1.312,58
	Totale Capitolo --- €							€ 46.392,24
QUADRO RIEPILOGATIVO PER CATEGORIE DI LAVORI								
	OG 12							€ 46.392,24

Il Progettista