



Piazza dei Caduti – Palazzo Giannantonio – Tel. 0835/585711 – Fax 0835/581208
P.Iva 00116240771 – C.F. 81001230770 www.comune.pisticci.mt.it

SETTORE III
UFFICIO TECNICO

Posta Certificata: comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it

LAVORI DI MANUTENZIONE LOCALI CIMITERO DI MARCONIA

ELENCO PREZZI

**PROGETTO
ESECUTIVO**

**EMISSIONE
OTTOBRE 2022**

REVISIONE N°

EP

Progettista

Arch. Nicola Coriglione

il R.U.P.

Geom. Mario P. Iannuzziello

il Dirigente Settore III

Ing. Rocco Di Leo

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 B.02.012.01	Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato, o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della malta nei giunti di laterizio delle strutture murarie sottostanti, spazzolatura finale e lavaggio di pulizia della superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse esterno escluso ponteggio; euro (cinque/19)	mq	5,19
Nr. 2 B.02.015.12	Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le strutture sottostanti; compreso caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: di manto impermeabile in cartongeltri bituminati di qualsiasi spessore ; euro (tre/97)	mq	3,97
Nr. 3 B.10.001.01	Preparazione del piano di posa da eseguire con pulizia e spalmatura di primer antipolvere nella quantità occorrente per garantire un ancoraggio uniforme del manto impermeabile ed in considerazione dell'assorbimento del sottofondo, fino a 0.500 Kg/mq. euro (due/70)	mq	2,70
Nr. 4 B.13.013.01	Intonaco civile su pareti esterne, piane verticali , costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano con predisposte poste e guide, rifinito con successivo strato di tonachino con malta di finitura, tirata a frattazzino, per uno spessore finale di 3 cm: con rustico di malta di cemento a q.li 3,00 e finitura con colla o tonachino di malta di cemento 325 e sabbia fina lavata e vagliata a q.li 4,00 di cemento setacciata euro (ventiotto/51)	mq	28,51
Nr. 5 B.17.020.02	Bocchettone in gomma EPDM con codolo di 200 mm conico nella parte inferiore e cilindrico nella sommità a flangia quadrata intaccata fornito e posto in opera su foro già predisposto diametro 120 mm euro (quattordici/60)	cad	14,60
Nr. 6 B.21.005.01	Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchie pitture, tinteggiature murali, rivestimenti plastici granigliati, intonaci degradati e visivamente non più aderenti, su pareti e soffitti esterni, mediante una macchina ad alta pressione idropulitrice o idrosabbiatrice nel caso di pulizia e rimozione più aggressive su pietre e marmi ecc, con una pressione di lavoro minima dai 200 ai 240 bar. euro (quattro/91)	mq	4,91
Nr. 7 B.21.006.03	Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base di resine acrililossaniche in fase solvente euro (cinque/09)	mq	5,09
Nr. 8 B.21.012.01	Tinteggiatura con idropittura lavabile su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni o esterni data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca euro (dieci/81)	mq	10,81
Nr. 9 B.25.002.01	Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni effettuata con autocarro di portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizzazione della direzione dei lavori per lavori da eseguirsi in zone dove non è possibile operare con autocarri di portata superiore, compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica. euro (zero/53)	mc/km	0,53
Nr. 10 B.25.004.33	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 06 04 - materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 euro (trentatre/68)	ql	33,68
Nr. 11 N.P.02	Fornitura e posa in opera di nastro in gomma per raccordi elastici di sistemi impermeabilizzanti, rivestito su entrambi i lati con tessuto non tessuto (tipo Mapeband Easy della MAPEI S.p.A.). Su supporto pulito e asciutto, si dovrà stendere un primo strato uniforme dell'impermeabilizzante scelto, quindi posare il nastro esercitando una leggera pressione sui lati e facendo attenzione a non creare delle grinze e a non inglobare delle bolle d'aria. Si stenderà poi un secondo strato, fresco su fresco, d'impermeabilizzante, coprendo completamente il nastro. Nei giunti di controllo il nastro dovrà rimanere non rivestito nella parte centrale lungo la linea segnata sul nastro stesso. La giunzione dei nastri deve avvenire per sovrapposizione di almeno 5 cm. Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche: - - Allungamento a rottura (EN ISO 527-3) (%): 315 Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (sette/99)	m	7,99
Nr. 12 N.P.03	Fornitura e posa in opera di membrana elastica liquida, pronta all'uso ad elevato indice di riflessione solare (tipo AQUAFLEX ROOF della MAPEI S.p.a.) per impermeabilizzare in continuo superfici da lasciare a vista. Il supporto su cui applicare la membrana dovrà presentarsi pulito, solido e privo di qualsiasi materiale che possa compromettere l'adesione del prodotto e andrà preventivamente trattato con un impregnante a base di resine sintetiche in solvente con un notevole capacità bagnante (tipo PRIMER per AQUAFLEX della MAPEI S.p.A.), o con lo stesso prodotto diluito al 10% da stendere a pennello, rullo o a spruzzo con airless (la scelta del primer dipenderà dal tipo di supporto). La membrana dovrà essere posta in opera con due mani incrociate, mediante spatola, rullo pennello o a spruzzo con airless per uno spessore complessivo finale non inferiore a 2 mm. Il prodotto dovrà presentare le seguenti caratteristiche:		

COMMITTENTE:

