




COMUNE DI CAMPOMAGGIORE

Provincia di Potenza

PROGETTO ESECUTIVO PER LA COSTRUZIONE DI LOCULI E CELLETTE CIMITERIALI NEL CIMITERO CIVICO SITO SULLA S.P. N° 13

Tavola N° 6: Computo Metrico Estimativo

Campomaggiore Maggio 2023



Il Progettista
Geom. Rocco Perriello

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Lavori a misura (SpCat 1)							
1 B.02.002.03	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... orizzate del materiale di risulta: di murature di mattoni pieni o semipieni di qualsiasi spessore, non infer. a 2 teste. SpCat 1 - Lavori a misura							
			19,30	0,25	0,300	1,45		
			18,75	0,25	0,300	1,41		
			19,00	0,25	0,300	1,43		
			18,60	0,25	0,300	1,40		
			1,40	0,25	0,300	0,11		
			1,15	0,25	0,300	0,09		
			0,90	0,25	0,300	0,07		
			2,00	0,25	0,300	0,15		
			2,00	0,25	0,300	0,15		
			1,85	0,25	0,300	0,14		
			1,60	0,25	0,300	0,12		
	SOMMANO mc					6,52	62,77	409,26
2 B.02.025.03	Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di discendenti di qualsiasi tipo e dimensioni; SpCat 1 - Lavori a misura Discendenti Tubazione in PVC scarico acque piovane	24,00 4,00			3,000	72,00 84,00		
	SOMMANO m					156,00	1,08	168,48
3 B.02.025.04	Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di grandaie di qualsiasi tipo e dimensioni; SpCat 1 - Lavori a misura	24,00	3,10			74,40		
	SOMMANO m					74,40	2,13	158,47
4 B.01.005.01	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su ordine della D.L. in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cm ... e provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità' fino a mt. 2; SpCat 1 - Lavori a misura							
			19,30	2,00	1,000	38,60		
			18,75	2,00	1,000	37,50		
			19,00	2,00	1,000	38,00		
			18,60	2,00	1,000	37,20		
	Tra blocco 1 e 2		0,80	3,10	1,000	2,48		
	Tra blocco 2 e 3		0,95	3,10	1,000	2,95		
	Tra blocco 4 e 5		0,90	3,10	1,000	2,79		
	Tra blocco 5 e 6		0,90	3,10	1,000	2,79		
	Tra blocco 7 e 8		0,80	3,10	1,000	2,48		
	Tra blocco 8 e 9		0,90	3,10	1,000	2,79		
	Tra blocco 10 e 11		0,90	3,10	1,000	2,79		
	Tra blocco 11 e 12		0,90	3,10	1,000	2,79		
	Drenaggio intorno al blocco loculi	24,00	4,60	0,25	0,800	22,08		
	SOMMANO mc					195,24	50,88	9'933,81
5	Drenaggi e riempimenti in genere eseguiti con pietrame a secco di							
	A RIPORTARE							10'670,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	lt/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10'670,02
3.06.001.01	pezzatura idonea di natura calcarea. parzialmente assestati a mano, con l'onere di porre in opera materiale di dim ... uesti ultimi da pagarsi a parte, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: SpCat 1 - Lavori a misura		19,30	2,00	0,250	9,65		
			18,75	2,00	0,250	9,38		
			19,00	2,00	0,250	9,50		
			18,60	2,00	0,250	9,30		
			0,80	3,10	0,250	0,62		
			0,95	3,10	0,250	0,74		
			0,90	3,10	0,250	0,70		
			0,90	3,10	0,250	0,70		
			0,80	3,10	0,250	0,62		
			0,90	3,10	0,250	0,70		
			0,90	3,10	0,250	0,70		
			0,90	3,10	0,250	0,70		
	Drenaggio intorno al blocco loculi	24,00	4,60	0,25	0,800	22,08		
	SOMMANO mc					65,39	47,98	3'137,41
3.05.001.05	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 25 SpCat 1 - Lavori a misura	2,00	19,30	2,00	0,150	11,58		
		2,00	18,75	2,00	0,150	11,25		
		2,00	19,00	2,00	0,150	11,40		
		2,00	18,60	2,00	0,150	11,16		
		2,00	0,80	3,10	0,150	0,74		
		2,00	0,95	3,10	0,150	0,88		
		2,00	0,90	3,10	0,150	0,84		
		2,00	0,90	3,10	0,150	0,84		
		2,00	0,80	3,10	0,150	0,74		
		2,00	0,90	3,10	0,150	0,84		
		2,00	0,90	3,10	0,150	0,84		
		2,00	0,90	3,10	0,150	0,84		
	SOMMANO mc					51,95	125,35	6'511,93
3.05.039.01	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. SpCat 1 - Lavori a misura Rete maglia 10 x 10 Diametro 6 mm		19,30	2,00	4,489	173,28		
			18,75	2,00	4,489	168,34		
			19,00	2,00	4,489	170,58		
			18,60	2,00	4,489	166,99		
			3,10	0,80	4,489	11,13		
			3,10	0,95	4,489	13,22		
			3,10	0,90	4,489	12,52		
			3,10	0,90	4,489	12,52		
			3,10	0,80	4,489	11,13		
			3,10	0,90	4,489	12,52		
			3,10	0,90	4,489	12,52		
			3,10	0,90	4,489	12,52		
	SOMMANO kg					777,27	2,05	1'593,40
3.04.016.01	Muratura di mattoni dello spessore di una testa e malta per facciavista eseguita a qualsiasi altezza o profondità compresi gli eventuali architravi in c.a., piattabande, il taglio ... incastri a muri e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni pieni (UNI 5,5x12x25) SpCat 1 - Lavori a misura							
	A RIPORTARE							21'912,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantita	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							21'912,76
		8,00	1,00	1,05		8,40		
		8,00	2,00		0,600	9,60		
		8,00	0,35	0,10		0,28		
		8,00	2,75	0,30		6,60		
		8,00	2,10		0,600	10,08		
		8,00	0,65		0,600	3,12		
		8,00	6,00	0,30		14,40		
		8,00	0,60		0,600	2,88		
		4,00	6,00		0,600	14,40		
		2,00	0,80		0,600	0,96		
		5,00	0,90		0,600	2,70		
			0,95		0,600	0,57		
	SOMMANO mq					73,99	52,86	3'911,11
9 B.14.001.06	Pavimentazione in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrato a doppio strato o monostrato con finitura superficiale normale, in diverse forme, misure e colori, cono ... asciutta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm, altri colori SpCat 1 - Lavori a misura		19,70	2,00		39,40		
			18,75	2,00		37,50		
			19,00	2,00		38,00		
			18,60	2,00		37,20		
		2,00	3,10	0,80		4,96		
		5,00	0,90	0,80		3,60		
			0,95	0,80		0,76		
	SOMMANO mq					161,42	39,56	6'385,78
10 H.04.021.04	Tubazioni in Polipropilene ad alto contenuto elastico (PPHM) a parete strutturata (superficie esterna corrugata e superficie interna liscia) Tipo B conformi alla norma Europea UNI ... rimozione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. Classe di rigidità 16 KN/ mq diametro nominale esterno di 315 mm SpCat 1 - Lavori a misura	4,00	25,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	46,24	4'624,00
11 B.02.004.02	Scalpellatura di muratura di qualsiasi specie, per regolarizzazione di parete, o per riduzione di spessore, e lo spostamento del materiale di risulta, nell'ambito del cantiere e il ... con martello pneumatico azionato manualmente, esclusi gli oneri del ponteggio: per riduzione oltre cm. 5 fino a cm. 10; SpCat 1 - Lavori a misura	8,00	1,00	1,05		8,40		
		8,00	0,34	0,10		0,27		
		8,00	2,75	0,40		8,80		
		8,00	0,55	0,65		2,86		
		8,00	1,99		0,500	7,96		
		8,00	0,65		0,500	2,60		
		8,00	2,15		0,500	8,60		
		4,00	2,85		0,450	5,13		
		4,00	0,34	0,10		0,14		
		4,00	2,80	0,45		5,04		
		8,00	0,55	0,60		2,64		
		4,00	6,00		0,500	12,00		
	SOMMANO mq					64,44	16,95	1'092,26
12 N.P. 01	Fornitura di loculi cimiteriali prefabbricati dimensioni cm 70 x 75 x 2.35 Spessore parete cm 5 SpCat 1 - Lavori a misura Frontali Laterali					112,00 32,00		
	A RIPORTARE					144,00		37'925,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					144,00		37'925,91
	SOMMANO cadauno					144,00	240,00	34'560,00
3 J.P. 02	Fornitura cellette/ossario prefabbricati dimensioni cm 34x 34 x 74 SpCat I - Lavori a misura Frontali					200,00		
	SOMMANO cadauno					200,00	60,00	12'000,00
4 J.P. 03	Trasporto loculi e cellette/ossari cimiteriali da Matera a Cimitero di Campomaggiore. Km 92,00 SpCat I - Lavori a misura					8,00		
	SOMMANO a viaggio					8,00	300,00	2'400,00
5 A.01.036.01	Autogrù per veicoli industriali, con braccio articolato, dotata delle attrezzature per il sollevamento, carico, scarico, movimento terra, posa manufatti; per portata massima di: 15 t. (a caldo) SpCat I - Lavori a misura Per posa in opera di loculi e cellette -					40,00		
	SOMMANO ora					40,00	114,69	4'587,60
6 2.02.001.01	Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profondità e una larghezza del foro da 20 mm con resine. E' incluso ne ... ché il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. con resine epossidiche tixotropiche bicomponenti SpCat I - Lavori a misura					300,00		
	SOMMANO cad					300,00	12,80	3'840,00
7 J.P. 04	Pulizia fori e posa in opera di resina per aggancio fondazione esistente con nuova fondazione. SpCat I - Lavori a misura Quantità voce precedente					300,00		
	SOMMANO cadauno					300,00	4,00	1'200,00
18 3.05.038.01	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. SpCat I - Lavori a misura	300,00	0,60		1,998	359,64		
	SOMMANO kg					359,64	1,62	582,62
19 3.25.002.01	Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni effettuata con autocarro di portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizza ... di portata superiore, compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica. SpCat I - Lavori a misura Discarica Tito	90,00			40,000	3'600,00		
	SOMMANO mc/km					3'600,00	0,57	2'052,00
20	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero							
	A RIPORTARE							99'148,13

COMMITTENTE:

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							99'148,13
25.004.01	di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento SpCat 1 - Lavori a misura					10,000	10,00	
	SOMMANO ql						10,00	3,09
1 25.004.02	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ne rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 02 - mattoni SpCat 1 - Lavori a misura					10,000	10,00	
	SOMMANO ql						10,00	3,22
2 25.004.24	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... e, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 03 - terre e rocce, contenenti sostanze pericolose SpCat 1 - Lavori a misura					20,000	20,00	
	SOMMANO ql						20,00	31,46
	Parziale Lavori a misura (SpCat 1) euro							99'840,43
	A RIPORTARE							99'840,43



IL TECNICO COMUNALE
(Geom. Perriello Roberto)

COMMITTENTE: