



COMUNE DI BALVANO

PROVINCIA DI POTENZA



PROGETTO ESECUTIVO ELENCO PREZZI

Art. 23 Dlgs 50/2016

CUP J24D23000860002

**"MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NELLE AULE
SCOLASTICHE ATTRAVERSO L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA
VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA (VMC) CON RECUPERO DI
CALORE". DGR 887 DEL 14/12/2022**

Committente:



COMUNE DI BALVANO

Piazza Camillo Benso Conte di Cavour, 2

85050 Balvano PZ

C.F./ P. IVA: 80001850769

Tel. 0971992014

ufficiotecnico@pec.comune.balvano.pz.it

Progettista:



Ing. Mastandrea Angelo Francesco

Via Città Giardino, 4

85050 Balvano (PZ)

C.F.: MSTNLF83R03A604D

P. IVA: 01958170761

Tel. 3475474670

Ing.mastandrea@gmail.com

angelofrancesco.mastandrea@ingpec.eu



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
VOCI A MISURA			
1 A03.5.04.022.b (M)	UNITA' DI RECUPERO DI CALORE [035022] Unità di trattamento dell'aria di rinnovo, per sistemi a volume di refrigerante variabile, con recupero di calore (sensibile + latente), umidificatore adiabatico a batteria ad espansione diretta, a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, posta in opera con esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni, delle seguenti portate: [035022b] portata massima 950 m3/h	cad	3.566,60
2 A04.5.05.063 (M)	CRONOTERMOSTATI [045063] Cronotermostato ambiente digitale Wi-Fi, commutazione estate inverno, predisposizione per montaggio a parete, intervallo minimo di intervento 30 minuti, tre regimi di temperatura impostabili, temperatura antigelo +5 °C, differenziale da 0,2 a 2 °C o proporzionale, alimentazione 230 V, grado di protezione IP 30	cad	372,82
3 A25025b (M)	[CAPA2OC] Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: Su muratura di tufo, mattoni e simili: foro 70 ÷ 100 mm	cad	122,52
4 A25026b (M)	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: Su pietrame calcareo o siliceo: foro 70 ÷ 100 mm	cad	234,31
5 S.01.022.01 (M)	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4	cad/gg	16,62
6 S.03.014.03 (M)	Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati di diametro non inferiore a 12 mm ad estremità impiombate: Lunghezza m 1,8	cad/30g	0,65
7 S.03.019.04 (M)	Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza: Da 5 Kg classe 89 BC	cad/30g	17,23
8 S.05.001.04 (M)	Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 e 358 ad alta resistenza	cad/30g	11,96