

Comune di PIETRAPERTEOSA
Provincia di POTENZA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: DECRETO 29 GENNAIO 2021.
Potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade,
edifici pubblici e patrimonio comunale.
Lavori di messa in sicurezza della strada comunale di "Caperrino".

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Pietrapertosa, 19/03/2021

IL TECNICO
Geom. Salvatore URGO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 E.01.029.01	Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a personale per la rimozione di detriti o residui vari. Parti del tracciato sporche					3'000,00		
	SOMMANO mq					3'000,00	0,26	780,00
2 E.01.032.01	Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio. Pulizia cunette *(lung.=(20,00+20,00+35,00+30,00+40,00))		145,00	1,500		217,50		
	SOMMANO mq					217,50	1,08	234,90
3 E.04.025.01	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato ... i esistenti, rafforzamanti di preesistenti carreggiate, misurato sui mezzi di trasporto al metro cubo, escluso la stesa. Risagomature: Tratto 4 Tratto 6 Tratto 8 Tratto 12 Tratto 16 Tratto 18 Tratto 22 Tratto 23 Tratto 25 Tratto 27 Tratto 30 Tratto 32 Tratto 35 Tratto 36 Tratto 38 Tratto 40 Tratto strada Volacine		30,00 20,00 40,00 30,00 5,00 5,00 25,00 5,00 30,00 60,00 20,00 20,00 15,00 50,00 70,00 20,00 15,00 60,00	1,800 1,500 1,600 1,500 1,600 1,600 1,500 1,600 1,600 1,600 1,500 1,500 2,800 2,000 1,800 1,500 1,500 2,000	0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060	3,24 1,80 3,84 2,70 0,48 0,48 2,25 0,48 2,88 5,76 1,80 1,80 2,52 6,00 7,56 1,80 1,35 7,20		
	SOMMANO mc					53,94	115,64	6'237,62
4 E.04.027.01	Stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder) o stesa di tappeto di usura, per riprese, conguagli, rappezzi su pavimentazioni esistenti misurato sui mezzi di ... nella misura di kg. 0,650 per mq. compreso la pulizia del piano viabile ed ogni altro onere di regolazione del traffico. Risagomature: Tratto 4 Tratto 6 Tratto 8 Tratto 12 Tratto 16 Tratto 18 Tratto 22 Tratto 23 Tratto 25 Tratto 27 Tratto 30 Tratto 32 Tratto 35 Tratto 36 Tratto 38 Tratto 40 Tratto strada Volacine		30,00 20,00 40,00 30,00 5,00 5,00 25,00 5,00 30,00 60,00 20,00 20,00 15,00 50,00 70,00 20,00 15,00 60,00	1,800 1,500 1,600 1,500 1,600 1,600 1,500 1,600 1,600 1,600 1,500 1,500 2,800 2,000 1,800 1,500 1,500 2,000		54,00 30,00 64,00 45,00 8,00 8,00 37,50 8,00 48,00 96,00 30,00 30,00 42,00 100,00 126,00 30,00 22,50 120,00		
	SOMMANO mq					899,00	4,47	4'018,53
	A R I P O R T A R E							11'271,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'271,05
5 E.04.007.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratt ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.							
	Tratto 1		35,00	3,100	4,000	434,00		
	Tratto 2		25,00	3,100	4,000	310,00		
	Tratto 3		40,00	3,100	4,000	496,00		
	Tratto 3: piazzola		25,00	3,000	4,000	300,00		
	Tratto 4		45,00	3,100	4,000	558,00		
	Tratto 5		280,00	3,100	4,000	3'472,00		
	Tratto 6		30,00	3,100	4,000	372,00		
	Tratto 7		80,00	3,100	4,000	992,00		
	Tratto 8		70,00	3,100	4,000	868,00		
	Tratto 9		70,00	3,100	4,000	868,00		
	Tratto 9: allargamento curva		20,00	1,300	4,000	104,00		
	Tratto 10		25,00	3,100	4,000	310,00		
	Tratto 11		55,00	3,100	4,000	682,00		
	Tratto 11: accesso fontana		15,00	3,500	4,000	210,00		
	Tratto 12		55,00	3,100	4,000	682,00		
	Tratto 13		40,00	3,100	4,000	496,00		
	Tratto 14		60,00	3,100	4,000	744,00		
	Tratto 15		20,00	3,100	4,000	248,00		
	Tratto 16		15,00	3,100	4,000	186,00		
	Tratto 17		35,00	3,100	4,000	434,00		
	Tratto 18		115,00	3,100	4,000	1'426,00		
	Tratto 19		30,00	3,100	4,000	372,00		
	Tratto 20		55,00	3,100	4,000	682,00		
	Tratto 21		25,00	3,100	4,000	310,00		
	Tratto 22		40,00	3,100	4,000	496,00		
	Tratto 23		45,00	3,100	4,000	558,00		
	Tratto 24		75,00	3,100	4,000	930,00		
	Tratto 25		80,00	3,100	4,000	992,00		
	Tratto 26		60,00	3,100	4,000	744,00		
	Tratto 27		40,00	3,100	4,000	496,00		
	Tratto 28		40,00	3,100	4,000	496,00		
	Tratto 29		100,00	3,100	4,000	1'240,00		
	Tratto 30		40,00	3,100	4,000	496,00		
	Tratto 31		12,00	3,100	4,000	148,80		
	Tratto 32		15,00	3,100	4,000	186,00		
	Tratto 33		45,00	3,100	4,000	558,00		
	Tratto 34		40,00	3,100	4,000	496,00		
	Tratto 35		70,00	3,100	4,000	868,00		
	Tratto 36		100,00	3,100	4,000	1'240,00		
	Tratto 37		100,00	3,100	4,000	1'240,00		
	Tratto 38		30,00	3,100	4,000	372,00		
	Tratto 39		30,00	3,100	4,000	372,00		
	Tratto 40		20,00	3,100	4,000	248,00		
	Tratto 41		75,00	3,100	4,000	930,00		
	Tratto strada Volacine		60,00	4,200	4,000	1'008,00		
	SOMMANO mq/cm					29'670,80	1,60	47'473,28
6 E.04.014.01	Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati d ... legante residuo 35°C÷42°C.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatrici nella quantità di 0,800kg./mq.							
	Tratto 1		35,00	3,100		108,50		
	Tratto 2		25,00	3,100		77,50		
	Tratto 3		40,00	3,100		124,00		
	Tratto 3: piazzola		25,00	3,000		75,00		
	Tratto 4		45,00	3,100		139,50		
	Tratto 5		280,00	3,100		868,00		
	Tratto 6		30,00	3,100		93,00		
	Tratto 7		80,00	3,100		248,00		
	Tratto 8		70,00	3,100		217,00		
	Tratto 9		70,00	3,100		217,00		
	Tratto 9: allargamento curva		20,00	1,300		26,00		
	Tratto 10		25,00	3,100		77,50		
	Tratto 11		55,00	3,100		170,50		
	Tratto 11: accesso fontana		15,00	3,500		52,50		
	Tratto 12		55,00	3,100		170,50		
	A R I P O R T A R E					2'664,50		58'744,33

[illegible]