


COMUNE DI CASTELMEZZANO

PROVINCIA DI POTENZA



OGGETTO: Progetto relativo ai lavori di messa in sicurezza svincolo
SP 32 ter - Strada Comunale Santa Croce.

PROGETTISTA:

Ing. Marianna CAIVANO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

APPROVAZIONI	SCALA	DATA	TAVOLA
		Settembre 2021	R.03 Computo metrico estimativo

Comune di CASTELMEZZANO
Provincia di POTENZA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Progetto relativo ai lavori di messa in sicurezza svincolo SP 32 Ter -
Strada Comunale Santa Croce

COMMITTENTE: Comune di Castelmezzano

Data, 04/09/2021

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 B.02.002.02	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: di murature di pietrame o tufi; RIMOZIONE MURETTO ESISTENTE		60,00	0,300	0,500	9,00		
	SOMMANO mc					9,00	49,83	448,47
2 E.02.001.01	Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco ... compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere; SCAVO DI SBANCAMENTO AREA ALLARGAMENTO		60,00	5,000	1,600	480,00		
	SOMMANO mc					480,00	5,34	2'563,20
3 E.02.002.01	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovan ... e provvisori, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità' fino a mt. 2; SCAVO FONDAZIONE MURO		60,00	2,000	0,800	96,00		
	SOMMANO mc					96,00	9,59	920,64
4 B.05.013.02	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Elevazione. Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. FONDAZIONE MURO MURO DI SOSTEGNO		60,00 60,00	1,500 0,300	0,400 1,000	36,00 18,00		
	SOMMANO mc					54,00	113,69	6'139,26
5 B.05.038	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. FONDAZIONE Staffe 12 mm (superiori) Staffe 12 mm (inferiori) Ripartitori 8 mm (superiori) Ripartitori 8 mm (inferiori) MURO Ferri di parete 12 mm (interni) Ferri di parete 12 mm (esterni) Ripartitori 10 mm (interni) Ripartitori 10 mm (esterni)	240,00 240,00 5,00 5,00 240,00 240,00 5,00 5,00	1,56 1,56 60,00 60,00 1,00 1,00 60,00 60,00		0,888 0,888 0,395 0,395 0,888 0,888 0,617 0,617	332,47 332,47 118,50 118,50 213,12 213,12 185,10 185,10		
	SOMMANO kg					1'698,38	1,50	2'547,57
6 B.05.032.01	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... o.(escluso onere del ponteggio). per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in elevazione fino al primo solaio; MURO	2,00	60,00	1,000		120,00		
	SOMMANO mq					120,00	15,68	1'881,60
	A R I P O R T A R E							14'500,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'500,74
7 E.02.012	Fornitura di materiali idonei, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A25, A3 provenienti da cave di prestito, compreso la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale: DRENAGGIO TERGO MURI FONDAZIONE STRADALE		60,00 40,00	0,200 10,000	0,200 0,500	2,40 200,00		
	SOMMANO mc					202,40	25,62	5'185,49
8 E.04.007	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratt ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. BINDER		50,00	7,000	7,000	2'450,00		
	SOMMANO mq/cm					2'450,00	1,67	4'091,50
9 E.04.008.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratte ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. TAPPETINO		50,00	10,000	3,000	1'500,00		
	SOMMANO mq/cm					1'500,00	1,79	2'685,00
10 B.25.001.01	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; MATERIALE ZANELLA ROCCE DA SCAVO	18,00 18,00	9,00 250,00			162,00 4'500,00		
	SOMMANO mc/km					4'662,00	0,52	2'424,24
11 B.25.006	Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente amianto. ANALISI CHIMICHE PER CARATTERIZZAZIONE ROCCE DA SCAVO DA RIUTILIZZARE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	258,16	258,16
12 B.25.005	Utilizzo di terre e rocce da scavo, prive di sostanze pericolose, per interventi di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, sostituzione di materiali da cava, miglioramen ... stinazione, come disposto dalle normative vigenti. E' escluso il trasporto e la caratterizzazione da computarsi a parte. RIUTILIZZO ROCCE DA SCAVO PER RIEMPIMENTO		130,00			130,00		
	SOMMANO mc					130,00	2,64	343,20
13 B.25.004.25	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03. CONFERIMENTO ROCCE DA SCAVO		350,00			350,00		
	A R I P O R T A R E					350,00		29'488,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					350,00		29'488,33
14 B.25.004.01	SOMMANO ql Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... one rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento. CONFERIMENTO CLS E PIETRE ZANELLA		9,00			350,00 9,00	1,65	577,50
15 E.07.011.03	SOMMANO ql Fornitura e posa in opera di cordolo in gomma vulcanizzata a profilo convesso, per la delimitazione di piste ciclabili e corsie preferenziali. corpo centrale dimensioni 100x30x10 cm - corsie preferenziali. ISOLA CENTRALE SPARTITRAFFICO strada manca SPARTITRAFFICO strada santa croce SPARTITRAFFICO strada galleria					9,00 18,00 4,00 16,00 6,00	2,28	20,52
16 E.07.001.01	SOMMANO cad Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato. striscia da cm 12. LINEA INTERNA ROTONDA LINEA CENTRALE ROTONDA LINEA ESTERNA ROTONDA LINEA DI RACCORDO LATO Dx LINEA DI RACCORDO LATO Sx					44,00 21,00 42,00 84,00 189,60 210,00	145,30	6'393,20
17 E.07.004.01	SOMMANO ml Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, ... nto e la fornitura del materiale. Misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto: per nuovo impianto. TRIANGOLI PRECEDENZA FRECCIE DIREZIONALI	3,00 12,00	21,00 42,00 84,00 63,20 70,00			546,60 18,00 18,00	0,61	333,43
18 E.08.086.01	SOMMANO mq Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con lunghezza proporzionata alla quantità di segnali da sostenere ed altezza dal piano di calpestio ... o spinotto necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura in plastica, all'estremità superiore. 60 mm. PALI ALTI DIRITTO PRECEDENZA PALI BASSI PER OBBLIGO E DIVIETO	3,00 6,00	6,00 1,50			36,00 15,90 9,00	6,09	219,24
19 E.08.089.01	SOMMANO ml Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità, in rapporto a ... ere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Sostegno per segnali normali e/ o maggiorati fino a mq 3,00. POSA PALI					24,90 9,00 9,00	9,25	230,33
	SOMMANO cad						55,18	496,62
	A RIPORTARE							37'759,17

[illegible]