

Comune di PIETRAPERTEOSA
Provincia di POTENZA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: POL VAL D'AGRI - Lavori di sistemazione e messa in sicurezza strada di accesso al CASTELLO SARACENO, ALLA CHIESA E RIONE ARABATA

COMMITTENTE: COMUNE DI PIETRAPERTEOSA

PIETRAPERTEOSA, 03/08/2020

IL TECNICO
Geom. VIGNA FRANCESCO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 O.01.063.01	Magistero di scuci e cuci in muratura di qualsiasi spessore eseguito a qualsiasi altezza o profondita' con materiale di reimpiego od integrativo e con malta cementizia. Compreso le ... altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. eseguito in muratura di pietrame TRATTI MURO STRADA CASTELLO - CASOTTO VOLO DELL'ANGELO INGRESSO TANGENZIALE		13,00	0,500	0,300	1,95		
	SOMMANO mc					1,95	346,68	676,03
2 B.15.021.04	Pietra da taglio segata e bocciardata per pavimentazioni del tipo arenaria feldspatica di Gorgoglione proveniente dalle cave di Guardia Perticara, Corleto e Gorgoglione, di colore ... con malta cementizia grassa ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con spessore da cm 6 COPERTINA MURO STRADA CASTELLO DA INGRESSO TANGENZIALE SINO A DOPO CASOTTO VOLO DELL'ANGELO		11,00 20,00 12,00 120,00	0,500 0,500 0,500 0,480		5,50 10,00 6,00 57,60		
	SOMMANO mq					79,10	193,29	15'289,24
3 B.16.005.04	Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spar ... alsiasi altezza, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie ringhiere in profilati normali e a linee curve MESSA IN SICUREZZA SALITA CASTELLO CON NUOVA RINGHIERA-CORRIMANO		100,00		11,500	1'150,00		
	SOMMANO kg					1'150,00	5,01	5'761,50
4 B.16.010.01	Posa in opera di ferro lavoro già di qualsiasi tipo di profilato		100,00		11,500	1'150,00		
	SOMMANO kg					1'150,00	0,45	517,50
5 B.21.047.03	Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di smalto alchidico uretanico in fase acquosa, previa preparazione del supporto da compensare a parte: colorato tinte scure		100,00		1,100	110,00		
	SOMMANO mq					110,00	10,81	1'189,10
6 B.25.003.01	Trasporto a rifiuto e/o a discarica controllata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni, eseguite anche a mano o in zone disagiate o/o in centri storici, ese ... portata fino a 3,5 t. compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica ZONE DISAGIATE - CENTRI STORICI	15,00			5,000	75,00		
	SOMMANO mc/km					75,00	1,84	138,00
7 B.25.004.01	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento				48,460	48,46		
	A R I P O R T A R E					48,46		23'571,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					48,46		23'571,37
8 E.01.016.01	SOMMANO ql Svellimento di lastroni in pietra naturale od artificiale, di qualsiasi spessore, compreso l'accatastamento del materiale utilizzabile e la rimozione del sottofondo compreso il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa. senza recupero del materiale RIPRISTINO STRADA CHIESA SAN CATALDO- PARTENZA VOLO DELL'ANGELO		40,00	2,000		48,46 80,00	2,28	110,49
9 B.01.006.01	SOMMANO mq Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture ... e provvisori, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità' fino a mt. 2; RIPRISTINO STRADA CHIESA SAN CATALDO- PARTENZA VOLO DELL'ANGELO		65,00	2,000	0,200	80,00 26,00	8,87	709,60
10 B.05.039.01	SOMMANO mc Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. RIPRISTINO STRADA CHIESA SAN CATALDO- PARTENZA VOLO DELL'ANGELO ps 3.08 kg/mq (FILO 5mm)		65,00	2,000	3,080	26,00 400,40	8,76	227,76
11 B.05.002.01	SOMMANO kg Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. RIPRISTINO STRADA CHIESA SAN CATALDO- PARTENZA VOLO DELL'ANGELO		65,00	2,000	0,150	400,40 19,50	1,40	560,56
12 B.15.013.01	SOMMANO mc Pavimentazione con pietra a mosaico (opus incertum) del tipo arenaria feldspatica di Gorgoglione proveniente dalle cave di Guardia Perticara Corleto, e Gorgoglione, di colore grig ... n malta cementizia grassa, ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con spessore da cm 3-6 RIPRISTINO STRADA CHIESA SAN CATALDO- PARTENZA VOLO DELL'ANGELO		65,00	2,000		19,50 130,00	105,61	2'059,40
13 O.01.044.01	SOMMANO mq Rabboccatura e stilatura dei giunti delle murature di pietrame a vista o in laterizio eseguita a filo di muro con malta bastarda e terra a lenta presa; compreso la profilatura, gli eventuali tagli o scalpellature, il lavaggio e la spazzolatura dei giunti. STILATURA PAVIMENTAZIONE STRADA CHIESA SAN CATALDO - PARTENZA VOLO DELL'ANGELO		65,00	2,000		130,00 130,00	67,49	8'773,70
	A R I P O R T A R E					130,00		36'012,88

